

Mise en conformité du tunnel de Courcelles – réalisation d'issues de secours

Le Contexte

Réalisation de 4 puits blindés au niveau du tunnel de Courcelles situé sur la bordure périphérique Parisienne pour la création d'issue de secours.



Notre Intervention

Réalisation de 4 puits blindés :

- Terrassement et blindage
- Soutènement provisoire en poutrelles type HE
- Evacuation des déblais en décharge DI

Réalisation d'une paroi berlinoise :

- Réalisation de 15 pieux
- Blindage bois



Maitre D'ouvrage



Maitre D'œuvre



Entreprise Principale



Les Chiffres Clefs

Terrassement
1648 m3

Soutènement
92000 kg

Blindage Bois
621 m2

Parois Berlinoise
121 m2

Durée du Marché

8 mois

Montant du Marché

536 000 €