

## Remplacement des plots de dalles en pavé de verre par dalle en béton armé Porte Dorée



### Le Contexte

Remplacement d'une dalle en pavés de verre par une dalle en béton armée d'un local RATP abritant un des postes de redressement électrique de la ligne 8 .

### Notre Intervention

- Démolition d'une dalle en béton armé manuellement et avec une mini pelle équipée d'un BRH : 52 m3
- Réalisation d'un platelage étanche aux dessus des installations électriques en service
- Terrassement autour de la dalle existante
- Réalisation du couronnement et de la dalle en béton armé



Maitre D'ouvrage



Maitre D'œuvre



### Les Chiffres Clefs

Platelage

**80 m2**

Coffrage

**142 m2**

Armatures

**4500 kg**

Etanchéité

**120 m2**

Durée du **Marché**

5 mois

Montant du **Marché**

**118 900 €**