

Suppression de la BAM BOURNEVILLE avec création d'une dalle supérieure

Le Contexte

Dépose structure métallique avec caillebotis puis
démolition du couronnement
Réalisation d'une dalle supérieure avec création d'un
accès



Notre Intervention

- Terrassement manuel sur le pourtour de la BAM
- Dépose de la métallerie existante : caillebotis, poutrelles métalliques
- Démolition avec sciage diamanté du couronnement existant
- Réalisation d'un nouveau couronnement et d'une dalle supérieure
- Remblaiement périmétrique et réalisation asphalte trottoir



Maitre D'ouvrage



Maitre D'œuvre



Les Chiffres Clefs

Terrassement
Manuel

35 m3

Coffrage

45 m2

Armatures

2400 kg

Béton

25 m3

Durée du Marché

4 mois

Montant du Marché

135 000 €